

Progetto esecutivo per la riqualificazione di via Dalmazia ai sensi del Piano Particolareggiato di un'area di riorganizzazione alberghiera

Ditta	BOLDRIN s.p.a. via S. Gottardo, 24 - 31038 Paese (TV) - fraz. Padernello JESOLO BLU s.r.l. piazza Brescia, 17/5 - 30016 Jesolo (VE) PESCE Arianna via C. Battisti, 23 - 30033 Noale (VE)			Tavola	
				EP	
Oggetto	Elenco prezzi			Scala	
				Archivio	
				076_DALMAZIA	
01	consegna comune	0202_076_prezzi	15/01/2014	SZ	SZ
rev.	descrizione	file	data	disegnato	controllato

Progettista **STEFANO ZANELLA architetto**

STUDIO DI ARCHITETTURA

stefano zanella architetto
arch.stefanozanella@gmail.com

roberta bison architetto
arch.robertabison@gmail.com

via Monticano, 20/7 - 30016 JESOLO (VE) - tel. 0421.351570 - fax 0421.1782203

Pr.	codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario
1	1	Fresatura meccanica di pavimentazione in asfalto esistente eseguita con mezzo meccanico od a mano fino alla profondità di cm. 3 <i>diconsi euro tre</i>	mq	€ 3,00
2	1	Fresatura meccanica di pavimentazione in asfalto esistente eseguita con mezzo meccanico od a mano fino alla profondità di cm. 10 <i>diconsi euro settevirgolacinquanta</i>	mq	€ 7,50
3	2	Demolizione dei marciapiedi esistenti, costituiti da betonelle con eventuale massetto in cls per uno spessore di cm 10, da cordonate in cls con relativo sottofondo in cls. <i>diconsi euro diciotto</i>	mq.	€ 18,00
4	3	Demolizione di cunetta esistente in calcestruzzo, compreso l'onere della pulizia manuale, la salvaguardia dei pozzetti e sottoservizi esistenti, il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata. <i>diconsi euro otto</i>	m.	€ 8,00
5	4	Asporto di punti luce esistenti previa scollegamento dalla rete elettrica, compreso l'onere dello smontaggio, della pulizia manuale, la salvaguardia dei pozzetti e sottoservizi esistenti, il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata <i>diconsi euro trecentoottanta</i>	n.	€ 380,00
6	5	Demolizione di elemento prefabbricato monoblocco per palo di illuminazione pubblica, compreso l'onere dell'asporto dell'eventuale disporsore in acciaio, della pulizia manuale, la salvaguardia dei pozzetti e sottoservizi esistenti, il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata. <i>diconsi euro quattrocentoventi</i>	n.	€ 420,00
7	6	Scarifica eseguita con mezzo meccanico o a mano, a sezione libera di materie terrose asciutte, bagnate o di sottofondi e massicciate per la formazione del cassonetto stradale, per la realizzazione del piano di posa del rilevato o per la formazione del piano di insediamento di opere d'arte di qualsiasi specie. Compreso carico, trasporto e scarico. Sono compresi inoltre la livellazione e la compattazione del piano di scavo ed ogni altro onere necessario. <i>diconsi euro sette</i>	mq	€ 7,00
8	7	Fornitura stesa e cilindratura o vibratura di misto granulare macinato, con leganti naturali per la formazione di sottofondo di marciapiedi. Misurazione in sezione assestata e rullata. <i>diconsi euro ventuno</i>	mc	€ 21,00
9	8	Fornitura stesa e rullatura di cm.10 di materiale stabilizzato con inerti vagliati e leganti naturali per la realizzazione di sottofondi di pavimentazioni in asfalto e/o calcestruzzo. <i>diconsi euro trevirgolanovanta</i>	mq	€ 3,90
10	9	Riposizionamento di pozzetti prefabbricati stradali, in cls rinforzato, a sifone tipo "Padova" per lo scarico delle acque stradali <i>diconsi euro trecentocinquanta</i>	cadauno	€ 350,00
11	11	Getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica R'CK 30 N/mm ² dosato a q.li 2.50 di cemento tipo 325 per mc dello spessore di cm. 10 medi per la formazione del massetto dei marciapiedi, compresa rete elettrosaldata Ø 6 maglia 20x20. <i>diconsi euro diciottovirgolacinquanta</i>	mq	€ 18,50
12	12	Fornitura e posa in opera di cordonata bocciardata perimetrale a sezione rettangolare in calcestruzzo di cemento vibrato prefabbricata di colore grigio, a lunghezza variabile, compresi pezzi speciali. Sono compresi la fondazione costituita da scarpetta di calcestruzzo a q.li 3.00/mc in ragione di mc. 0.03/ml. Sezione cm. 12-15x25x100 <i>diconsi euro ventotto</i>	m.	€ 28,00
13	13	Formazione di riquadri sul marciapiede per delimitazione del posto albero avente misure da cm 90x90, ottenute mediante l'utilizzo di pavimentazione filtrante analoga a quella utilizzata per i marciapiedi. <i>diconsi euro duecentosessanta</i>	cadauno	€ 260,00

Pr.	codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario
14	14	Fornitura e posa di pavimentazione costituita da masselli in calcestruzzo vibrocompresso, modello PROGETTO F Favaro1 linea PROGETTO delle dimensioni mm224x189, mm149x189, mm111,5x189, spessore mm 70, colore giallo/grigio con finitura al quarzo. <i>diconsi euro trentaduevirgolacinquanta</i>	mq.	€ 32,50
15	15	Realizzazione di cunetta alla francese in calcestruzzo classe Rck 300 da N/cm ² , gettata entro casseforme con sezione indicativa di cm 15x40. <i>diconsi euro ventotto</i>	m.	€ 28,00
16	16	Fornitura e posa in opera con vibrofinitrice ed eventualmente a mano, di conglomerato bituminoso 0/25 Bynder. Spessore medio cm. 7. <i>diconsi euro undici</i>	mq.	€ 11,00
17	17	Tappeto in conglomerato bituminoso confezionato con inerti di granulometria 0/4/8 mm. Spessore medio cm. 3 <i>diconsi euro sei</i>	mq.	€ 6,00
18	17	Spargimento superficiale con emulsione e sabbatura <i>diconsi euro zerovirgolaottanta</i>	mq.	€ 0,80
19	18	Lavoro di realizzazione segnaletica orizzontale con vernice rifrangente bianca o gialla in fasce della larghezza di cm. 12, compreso pulizia del fondo, il tracciamento, la formazione di tratteggi. <i>diconsi euro uno</i>	m.	€ 1,00
20	19	Lavoro di realizzazione di fasce di arresto, sensi di marcia, linee zebbrate e tratteggi eseguite con vernice rifrangente bianca o gialla. <i>diconsi euro otto</i>	mq.	€ 8,00
21	20	Lavoro di realizzazione segnaletica orizzontale per delimitazione parcheggi con vernice rifrangente bianca. <i>diconsi euro sedicivirgolacinquanta</i>	cadauno	€ 16,50
22	20	Lavoro di realizzazione segnaletica orizzontale per delimitazione parcheggi disabili con vernice rifrangente gialla. <i>diconsi euro cinquantacinque</i>	cadauno	€ 55,00
23	19	Lavoro di realizzazione di scritte di stop o altre indicazioni previste nel nuovo codice della strada, eseguite con vernice rifrangente bianca o gialla. <i>diconsi euro cinquanta</i>	cadauno	€ 50,00
24	21	Lavoro di sistemazione e fissaggio di cartelli stradali esistenti. E' compresa eventuale nuova ferramenta di fissaggio ed ogni altro onere necessario. <i>diconsi euro centoventi</i>	cadauno	€ 120,00
25	22	Taglio con asporto delle alberature stradali esistenti, inclusa la carotatura della ceppaia. Compresi trasporto e relativi oneri per conferimento a discarica del materiale. <i>diconsi euro quattrocento</i>	a corpo	€ 400,00
26	23	Potatura apparato radicale delle alberature stradali esistenti. Compresi trasporto e relativi oneri per conferimento a discarica del materiale. <i>diconsi euro trecentocinquanta</i>	cadauno	€ 350,00
27	24	Fornitura e posa di CESTINO PORTARIFIUTI MOD. 2050 LINEA <i>diconsi euro seicentonovantacinque</i>	cadauno	€ 695,00