


Progetto esecutivo per la riqualificazione di via Dalmazia ai sensi del Piano Particolareggiato di un'area di riorganizzazione alberghiera

Ditta	BOLDRIN s.p.a. via S. Gottardo, 24 - 31038 Paese (TV) - fraz. Padernello	Tavola
	JESOLO BLU s.r.l. piazza Brescia, 17/5 - 30016 Jesolo (VE)	
	PESCE Arianna via C. Battisti, 23 - 30033 Noale (VE)	Scala

Oggetto				Archivio	
Piano manutenzione				076_DALMAZIA	
01	consegna comune	0201_076_Computo gestione	15/01/2014	SZ	SZ
rev.	descrizione	file	data	disegnato	controllato

Progettista **STEFANO ZANELLA** architetto

STUDIO DI ARCHITETTURA

stefano zanella architetto
arch.stefanozanella@gmail.com

roberta bison architetto
arch.robertabison@gmail.com

via Monticano, 20/7 - 30016 JESOLO (VE) - tel. 0421.351570 - fax 0421.1782203

	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	TOTALE
2.00	ALBERI					
2.01	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno; intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e conferimento del materiale, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari dai 6 ai 12 m di altezza	n°	59	€ 70,000	€ 4.130,00	€ 4.130,00
2.02	Irrigazione con autobotte di alberi compresa eventuale richiusura della formella se danneggiata, con volumi minimi di adacquamento di 40 l/mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 km. Almeno 5 interventi durante il primo periodo vegetativo e secondo l'andamento climatico.	n°	59	€ 0,850	€ 50,15	€ 250,75
	I prezzi si intendono al netto delle imposte e riguardano la gestione delle alberature stradali nel primo anno.					€ 4.380,75
	La frequenza auspicabile degli interventi è: 2.01 triennale 2.02 annuale, per il primo anno					
3.00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
	Vedi apposite schede per la gestione e manutenzione predisposte nel progetto esecutivo dell'impianto.					