




COMUNE DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

AREA TECNICA - U.O.C. LAVORI PUBBLICI

TAPPETI D'USURA

ANNI 2012 - 2013



PROGETTO ESECUTIVO



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

TAVOLA

A08

SCALA 1:

DATA RED. dicembre 2014

DATA REV.

IL PROGETTISTA

Vicassori geom. Daniele

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Montin ing. Massimo

COLLABORATORI DEL PROGETTISTA:

Montin ing. Massimo

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Legatto arch. Renato

Ufficio Progettazione Opere Pubbliche Comune di Jesolo

30016 Jesolo (Venezia) Via S. Antonio, 11 - p.iva 00608720272

tel. 0421359249 - fax 0421359248 - e-mail lavori.pubblici@jesolo.it - www.jesolo.it

Nome File :

Archivio File percorso

G:\dsegn\ASFALTATURA STRADE\2012\definitivo



Il Comune di Jesolo ha un Sistema di Gestione Ambientale certificato in accordo alla norma UNI EN ISO 14001



Il Comune di Jesolo ha un Sistema Qualità certificato in accordo alla norma UNI EN ISO 9002 per i seguenti uffici: Commercio, Tributi, Pianificazione e Attività Edilizia

Comune di Jesolo

Provincia di Venezia

Preventivo di spesa ed elenco prezzi unitari

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
1	A01.002	RIS RISERVE Operaio Specializzato. Prezzo riferito ...to alle Acque di Venezia di aprile 2007	h	150,00			
				
2	A02.005	Preparazione e organizzazione del cant...l rispetto assoluto delle norme vigenti	n	1,00			
				
3	B01.024	Noleggio di vibrofinitrice per stesa d...ativo. Per ogni ora di effettivo lavoro.	h	50,00			
				
4	B01.027	Noleggio di rullo vibrante per la comp...ativo. Per ogni ora di effettivo lavoro.	h	34,00			
				
5	B01.036	Noleggio di fresatrice meccanica della...lativo. Per ogni ora di effettivo lavoro	h	50,00			
				
6	B01.039	Noleggio di spazzatrice meccanica per ...ativo. Per ogni ora di effettivo lavoro.	h	50,00			
				
7	C02.006	Fornitura a piè d'opera di materiale stabilizzato.	m³	40,00			
				
8	C02.009	Fornitura a piè d'opera di emulsione bituminosa in fusti a rendere.	kg	1.815,43			
				
9	C02.023	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124 classe C 250	n	15,00			
				
10	C02.024	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124 classe D400	n	12,00			
				
11	D01.003	LM LAVORI A MISURA Realizzazione di scarifica meccanica, ...n asfalto e l'onere per lo smaltimento.	m²	9.185,00			
				

Comune di Jesolo

Provincia di Venezia

Preventivo di spesa ed elenco prezzi unitari

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
12	D01.042	Compenso per il lievo delle radici del...vimentazioni stradali e dei ripristini.	m²	9.185,00
13	D01.036	Fornitura stesa e rullatura di cm. 5 d...d ogni altro onere. Spessore reso cm. 5.	m²	9.185,00
14	D01.037	Fornitura stesa di materiale stabiliz...i cm. 5 previsti dalla voce precedente.	m² x cm	45.925,00
15	E02.030	Demolizione di tratti di cunetta alla...spigolo ed ogni altro onere accessorio.	m	850,00
16	I03.030	Fornitura e posa di spire, per rilevato...tratto non annegato nel manto stradale.	n	2,00
17	E02.001	Lavoro di lievo accurato, recupero ed ...ità ai sensi della normativa UNI 7987.	m	4,00
18	P03.002	Fornitura e stesa in opera con vibrofili...regola d'arte. Spessore medio reso cm.7.	m²	9.185,00
19	P03.007	Demolizione mediante fresatura della ...arghezza minima conteggiabile ml. 0.80.	m²	10.132,00
20	P03.008	Pulizia, con adeguata spazzatrice mecc...ti dalla D.L. nel territorio comunale.	m²	10.132,00
21	P03.004	Fornitura e stesa in opera di con vibr...te posto in opera a sezione compattata.	q.le	1.050,00
22	P03.005	Tappeto in conglomerato bituminoso rul...arghezza minima conteggiabile ml. 1,00.	m²	30.700,00

Comune di Jesolo

Provincia di Venezia

Preventivo di spesa ed elenco prezzi unitari

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
23	P03.010	Rifinitura delle superfici pavimentate...razione con spargimento di sabbia fine.	m²	30.700,00
24	P03.015	Rialzo od abbassamento per la sistemaz...orra per dare il lavoro finito. CHIUSINI	n	268,00
25	P03.016	Rialzo od abbassamento per la sistemaz... per dare il lavoro finito. SARACINESCHE	n	14,00
26	P03.017	Rialzo od abbassamento per la sistemaz... occorra per dare il lavoro finito. h2o	n	35,00
27	S01.008	Realizzazione di segnaletica orizzonta... pulizia del fondo ed ogni altro onere.	m	8.713,00
28	S01.010	Realizzazione di segnaletica orizzonta... pulizia del fondo ed ogni altro onere.	m²	1.300,00
29	S01.010	Realizzazione di segnaletica orizzonta... pulizia del fondo ed ogni altro onere.	m²	642,00

Comune di Jesolo	Pagina 4
Provincia di Venezia	

A	Importo complessivo €
	Diconsi euro (in lettere)
	Pari a ribasso del % su € 448.800,00
	Ribasso (in lettere)
B	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta € 4.200,00
	Diconsi euro
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA (A+B) €
	Diconsi euro (in lettere)
	<div style="text-align: center;"> IL CONCORRENTE (timbro e firma) </div>