

COMUNE DI JESOLO - VENEZIA

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA
Area tra via Mameli e via Tritone
(ai dell'art. 19 della L.R. 11 del 23.04.2004)
Ambito approvato con Delibera di C.C. n. 130 del 11/12/2008

all.G
VAR.

VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico

18

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Coppe Mario

Aifa srl

Friulana costruzioni s.r.l.

Progettista COMPARTO 1-3:

ARCHITETTO
Giuseppe ZORZENONI
studio
progest
via XIII Martiri 3/2 - 30027
San Donà di Piave - (VE)
TEL e FAX: 0421 53341-330722
e-mail: info@studioprogest.net

data: MARZO 2014

Progettista COMPARTO 2-3:

ARCHITETTO
MARCO BOTTOSSO
Piave n.49
Eraclea - (VE)
TEL: 0421/232613 FAX: 0421/231678
mail: m.bottosso@pianificando.com

Prog. Esec. via Tritone via Ungaretti

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Variante al Piano di recupero di iniziativa pubblica
area tra via Tritone e via Ungaretti.

COMMITTENTE: Mario Coppe, Friulana Costruzioni, AIFA srl

San Donà di Piave, 05/06/2014

IL TECNICO

Arch. Marco Bottosso, Arch. Giuseppe Zorzenoni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	VIA TRITONE (SpCat 1)							
	OG3 - OPERE STRADALI (Cat 1)							
	Lievi e demolizioni (SbCat 1)							
1 / 21 Op.str.03	Fresatura del manto d'asfalto, prima dell'esecuzione del manto d'usura, carico del materiale di risulta e trasporto alle discariche autorizzate, pulizia accurata del fondo e demoli ... (in corrispondenza dei chiusini stradali), per quantità maggiori di 1000 mq, ogni altro onere compreso: profondità cm 6 Via Tritone fresatura manto d'asfalto Via Tritone fresatura manto d'asfalto Nuova isola ecologica su park Parcheggio condominio		122,41 122,41 9,00 78,00	5,310 5,310 1,400 1,500		650,00 650,00 12,60 117,00		
	SOMMANO m2					1'429,60		
2 / 28 Op.str.01	Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a 20cm, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde pi ... legante stabilizzato mancante ed ogni altro onere e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Via Tritone Marciapiede piccolo Marciapiede grande Attraversamento pedonale vicino rotonda Attraversamento pedonale su parcheggio Attraversamento pedonale vicino via Mameli Nuova isola ecologica rotonda Nuova isola ecologica su park Nuova condotta enel (attraversamento) Attraversamento tubi alim.telecamera su piazzola ecologica su rotonda		37,30 122,50 5,00 6,20 3,50 6,00 6,00 8,00 6,00	2,400 2,100 3,800 3,600 3,600 3,000 2,500 1,000 1,000		89,52 257,25 19,00 22,32 12,60 18,00 15,00 8,00 6,00		
	SOMMANO m2					447,69		
3 / 37 Op.str.02	Maggiore onere per incremento della profondità di scarificazione di ulteriori 20 cm (per un totale di 40 cm) di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccan ... in quanto già previsti; compreso ogni altro onere e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Via Tritone Marciapiede piccolo Marciapiede grande Attraversamento pedonale vicino rotonda Attraversamento pedonale su parcheggio Attraversamento pedonale vicino via Mameli Nuova isola ecologica rotonda Nuova isola ecologica su park Nuova condotta enel (attraversamento) Attraversamento tubi alim.telec. su piazzola ecologica lato rotonda		37,30 122,50 5,00 6,20 3,50 6,00 6,00 8,00 6,00	2,400 2,100 3,800 3,600 3,600 3,000 2,500 1,000 1,000		89,52 257,25 19,00 22,32 12,60 18,00 15,00 8,00 6,00		
	SOMMANO m2					447,69		
4 / 92 Op.str.01spec	Compenso maggiorato per l'esecuzione di lavori in presenza di condotte idriche fatiscenti con pericolo di rottura, comprensivo di eventuali ripristini sottoservizi adiacenti all'area di scavo in caso di rottura. Via tritone		130,00			130,00		
	A R I P O R T A R E					130,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,00		
	SOMMANO m					130,00		
5 / 94 Op.str.17	Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato eseguito su ent rambi i bordi della zona di scavo. Opere preparatorie sottoservizi Telecom Opere preparatorie sottoservizi Acquedotto Opere per sottoservizi enel *(lung.=40+8) Opere pred. sottoservizi piazzola ec.lato rotatoria		20,00 200,00 48,00 15,00			20,00 200,00 48,00 15,00		
	SOMMANO m					283,00		
6 / 95 Op.str.18	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder aperto (tipo B), avente granulometria di mm 0-25 confezionato a ... atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento dello spessore compreso di 50 mm m² 5,16 Via Tritone per tamponamento tubazione *(lung.=5+120+5) Tamponam.tubazioni a serv.piazzola ec.lato rotatoria Tamponam.tubazioni enel *(lung.=8+6) Tamponam.tubazione telecom		130,00 6,00 14,00 6,00	1,000 1,000 1,000 1,000		130,00 6,00 14,00 6,00		
	SOMMANO m2					156,00		
7 / 115 Fgn_11	Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 400 in materiale composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certifi ... e messa in quota rispetto alle pavimentazioni, sono escluse dal presente prezzo i soli ripristini delle pavimentazioni. via tritone					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
8 / 116 Op.str.20_N P	Lievo di cordonate di qualsiasi tipo e dimensione, compreso l'onere per il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile alle discariche dell'Impresa, e la pulitura dei prezzi recuperati. Piazzola RSU parcheggio Piazzola RSU rotatoria Fascia centrale parcheggio		30,00 10,00 48,00			30,00 10,00 48,00		
	SOMMANO ml					88,00		
9 / 117 Op.str.21_N P	Lievo del manto di pavimentazione esistente in betonella autobloccante, compreso il relativo sottofondo per uno spessore medio di cm.10, nonche' l'onere per la rimozione dei detriti, il trasporto delle macerie su aree da procurarsi a cura dell'Impresa. Piazzola RSU parcheggio			2,150		2,15		
	SOMMANO mq					2,15		
10 / 118 Op.str.22_N P	Lievo del manto di pavimentazione esistente costituita da betonelle in cls tipo "green park", compreso il relativo sottofondo, nonche' l'onere per la rimozione dei detriti, il trasporto delle macerie su aree da procurarsi a cura dell'Impresa. Piazzola RSU parcheggio Fascia centrale parcheggio a dedurre		9,50 20,00 15,00	9,000 9,000 2,000		85,50 180,00 -30,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					265,50 -30,00		
	A R I P O R T A R E					235,50		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					235,50		
	SOMMANO mq					235,50		
11 / 119 Op.str.23_N P	Demolizione della pavimentazione esistente in cls. lisciato, eseguita con apposita attrezzatura, compresi oneri per carico meccanico e trasporto a discarica del materiale di risulta,nonche' per rallentamento operazione in presenza di chiusini vari e caditoie stradali in ghisa e oneri di discarica. Piazzola RSU parcheggio Piazzola RSU rotatoria		9,00 6,00	1,400 4,000		12,60 24,00		
	SOMMANO mq					36,60		
12 / 138 Op.str.26_N P	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di p ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione in via Tritone di rappezzi in cls Demolizione in via Mameli sottofondo in cls per raccordo tubazione ill.pubblica Demolizione in via Mameli sottofondo per raccordo tubaz.enel		7,00 2,00	1,000 1,000	6,000	6,00 7,00 2,00		
	SOMMANO mq					15,00		
13 / 140 Op.str.29_N P	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di spessore da 5 cm sino a 10 cm, compresa la malta di allettamento dello spessore sino a 5 cm, compreso l'impaccamento e l'avvicinamen ... ccoli utensili, compresi il recupero del materiale, la cernita e l'eventuale catalogazione del materiale da reimpiegare. Demolizione in via Tritone - Mameli sottofondo in cls per raccordo tubazione ill.pubblica Demolizione in via Titone- Mameli sottofondo in cls per raccordo tubaz.enel		8,00 3,00	1,500 1,500		12,00 4,50		
	SOMMANO mq					16,50		
	Opere Stradali (SbCat 2)							
14 / 5 Op.str.10	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali per uno spessore complessivo di 15cm per la formazione della pendenza delle falde della paviment ... nulometria, compreso l'onere della compattazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Via Tritone Marciapiede piccolo Marciapiede grande Attraversamento pedonale vicino rotatoria Attraversamento pedonale su parcheggio Attraversamento pedonale vicino via Mameli Fascia centrale parcheggio a dedurre		37,30 122,50 5,00 6,20 3,50 20,00 15,00	1,980 1,700 3,800 3,600 3,600 9,000 2,000	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	11,08 31,24 2,85 3,35 1,89 27,00 -4,50		
	Sommano positivi m3					77,41		
	Sommano negativi m3					-4,50		
	SOMMANO m3					72,91		
15 / 6 Op.str.06	Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente, in strisce continue o discontinue, larghezza cm 12 quantitativo minimo gr/ml 125 compreso onere per il tracciamento ... fori e personale ausiliario ed ogni altro onere e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
16 / 7 Op.str.07	Via Tritone							
	linee parcheggi		175,00			175,00		
	linee banchine		260,00			260,00		
	Linee parcheggio condominio		50,00			50,00		
	Fascia centrale parcheggio		80,00			80,00		
	SOMMANO m					565,00		
16 / 7 Op.str.07	Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente, in strisce continue o discontinue, larghezza oltre cm 25 quantitativo minimo gr/ml 125 compreso onere per il traccia ... fori e personale ausiliario ed ogni altro onere e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte.							
	Segnaletica incrocio via Tritone		12,00	0,500		6,00		
	Segnaletica incrocio uscita parcheggio		12,00	0,500		6,00		
	SOMMANO m2					12,00		
17 / 8 Op.str.05	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo C), avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e compost ... e. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. A) per uno spessore costipato di cm.3							
	Via Tritone tappeto d'usura			650,000		650,00		
	Parcheggio condominio		78,00	1,500		117,00		
	SOMMANO m2					767,00		
18 / 11 Op.str.15	Formazione di cunetta all'italiana prefabbricata a lato di carreggiata stradale, delle dimensioni di cm 40x56 o comunque su base delle dimensioni medie adottate dall'Amministrazione ... iciale; il tutto in conformità a quanto previsto nei particolari di progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L							
	Via Tritone							
	Marciapiede piccolo		38,00			38,00		
	Marciapiede grande		122,00			122,00		
	SOMMANO m					160,00		
19 / 53 Op.str.33.NP	Allacciamento delle nuove condotte enel, telecom ed illuminazione pubblica su linee esistenti o di nuova realizzazione. Ogni onere compreso							
	Allacciamenti su pozzetti					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
20 / 122 Op.str.25_N P	Costruzione completa della recinzione lungo il parcheggio composta da: - struttura metallica in tubi quadrati di acciaio zincato 40x40 mm.; - piedritti h=160 cm. posti ad intervall ... ttate e relativo bullone di tenuta. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte con ogni onere accessorio compreso.							
	Nuova isola ecologica su park		26,00			26,00		
	SOMMANO ml					26,00		
21 / 127 ENEL01	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale ... i di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.							
	su nuova linea					35,84		
	A R I P O R T A R E					35,84		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,84		
	SOMMANO mc					35,84		
22 / 128 ENEL02	Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete, liscio internamente e corrugato esternamente, fornito in rotoli con tirafilo, secondo norme NC F 68 171 in poliet ... arete diametro mm 125. E' inoltre compresa anche la fornitura e posa del nastro segnalatore "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI". via tritone		296,00			296,00		
	SOMMANO ml					296,00		
23 / 129 ENEL03	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti delle dimensioni di cm.60x60 classe D250 da posizionare su nuovi pozzetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
24 / 130 ENEL04	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ... erro e il ripristino delle condizioni superficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 400x400mm POZZETTO PREFABBRICATO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	Marciapiedi (SbCat 3)							
25 / 9 Op.str.13	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, pos ... lavoro finito a regola d'arte - lavorati su sabbia e cemento e con sigillatura in cemento della pezzatura di cm. 8-10. Via Tritone Marciapiede piccolo Marciapiede grande Attraversamento pedonale vicino rotatoria Attraversamento pedonale su parcheggio Attraversamento pedonale vicino via Mameli Nuova isola ecologica su park		37,00 122,00 8,70	1,680 1,600 8,000 10,000 7,100 1,300		62,16 195,20 8,00 10,00 7,10 11,31		
	SOMMANO m2					293,77		
26 / 12 Op.str.11	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura m ... elettrosaldada di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10 Via Tritone Marciapiede piccolo Marciapiede grande Attraversamento pedonale vicino rotatoria Attraversamento pedonale su parcheggio Attraversamento pedonale vicino via Mameli Nuova isola ecologica rotatoria Nuova isola ecologica su park		37,00 122,00 5,00 6,20 3,50 12,00 6,00 9,00	1,680 1,600 3,500 3,300 3,300 2,400 1,500 7,000		62,16 195,20 17,50 20,46 11,55 28,80 9,00 63,00		
	A R I P O R T A R E					407,67		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					407,67		
27 / 13 Op.str.00	Ripristino in via Mameli sottofondo in cls per raccordo tubazione ill.pubblica		7,00	1,000		7,00		
	Ripristino in via Mameli sottofondo in cls raccordo tubazione enel		2,00	1,000		2,00		
	SOMMANO mq					416,67		
	Fornitura e stesa in opera di materiali inerti tout-venant a granulometria variabile fino ad un massimo di 12 cm, compresa la compattazione, ricarico di eventuali cedimenti fino ad ... 1 piano finale secondo le sagome prescritte, successivamente misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.							
	Via Tritone							
	Marciapiede piccolo		37,30	1,980	0,120	8,86		
	Marciapiede grande		122,50	1,700	0,120	24,99		
	Attraversamento pedonale vicino rotatoria		5,00	3,800	0,120	2,28		
	Attraversamento pedonale su parcheggio		6,20	3,600	0,120	2,68		
	Attraversamento pedonale vicino via Mameli		3,50	3,600	0,120	1,51		
	SOMMANO m3					40,32		
28 / 17 Op.str.12	Fornitura e posa in opera di cordonate e pezzi speciali in trachite, ad andamento retto, curvo, a testate quadre e spigoli arrotondati, secondo disegni e sagome prescritti dalla D. ... nate di dimensioni 100x12÷15x25÷26 cm.							
	4 cordonate curve di dimensioni 50x12÷15x26 cm.							
	CORDONATE RETTE E PEZZI CURVI							
	Via Tritone							
	Marciapiede piccolo		40,00			40,00		
	Marciapiede grande esterno		123,00			123,00		
	Attraversamento pedonale vicino rotatoria	2,00	5,00			10,00		
	Attraversamento pedonale vicino via Mameli	2,00	3,50			7,00		
	Attraversamento pedonale su parcheggio	2,00	7,60			15,20		
	SOMMANO m					195,20		
29 / 24 Op.str.14	Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in pietra tipo Uran Beige, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore sofficce di circa cm. 10 eseguito in sabbia ... pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	spessore 3 cm							
	Via Tritone decori su marciapiedi		72,00	0,400		28,80		
	Via Tritone attraversamento vicino rotatoria	4,00	3,00	0,400		4,80		
	Via Tritone attraversamento su parcheggio	5,00	3,00	0,400		6,00		
	Via Tritone attraversamento vicino via Mameli	3,00	3,00	0,400		3,60		
	Nuova isola ecologica su park		4,00	0,400		1,60		
	SOMMANO m2					44,80		
30 / 45 Op.str.28_N P	Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm ... d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. 10/12 h 20							
	Fascia centrale park *(lung.=18+5+3,6+2,6+2,6+19,6)		54,00			54,00		
	Fascia centrale park		53,50			53,50		
	SOMMANO ml					107,50		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Scolo acque (SbCat 5)							
31 / 27 Fgn_04	Posa in opera di pozzetti e relativi chiusini a forina (caditoie) delle dimensioni interne di cm.40x40, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano del terr ... tto fondo di posa in sabbia, rinfilanco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Via Tritone posa nuovi pozzetti Pozzetto su nuova isola ecologica park					6,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00		
32 / 29 Fgn_05	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PREFABBRICATA (D=160) CON MISCELA A BASE DI POLICLORURO DI VINILE plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UN ... della concessione del marchio IIP e la data di produzione che non dovrà essere inferiore a tre mesi dalla posa in opera. Via Tritone tubazione di raccordo Tubazione su nuova isola ecologica park		28,50 6,00			28,50 6,00		
	SOMMANO m					34,50		
33 / 30 Fgn_02	Pozzetti stradali sifonati tipo "Padova", prefabbricati in cls precompresso delle dimensioni di cm 55x55x110, sifonato completo di caditoia, imbuto di raccordo, portacestello, cestello, piast rine portasifone e elemento di fondo con sifone a sezione quadrata. Via Tritone fornitura nuovi pozzetti Pozzetto su nuova isola ecologica park					4,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
34 / 31 Fgn_06	Realizzazione su fondo pozzetto di raccordo per tubazione passante tramite fornitura e posa di 1/2 tubo in PVC di idoneo diametro e riempimento del fondo pozzetto in CLS con lavora ... ogni altro onere e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. A) per pozzetto 40x40. Via Tritone tubazioni per fondo pozzetto					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
35 / 33 Fgn_03	Fornitura e posa di prolunghe prefabbricate dim.int. cm.40x40x25:50 Via Tritone prolunghe per pozzetti da rimettere in quota su aree marciapiedi					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
36 / 34 Fgn_08	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla ... di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita, del peso fino a kg 70 Via Tritone lievo e ripristino in quota pozzetti su aree marciapiedi					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00		
37 / 35	Lievo di pozzetti d'ispezione fognaria ricadenti nelle linee che							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
Fgn_01	verranno dismesse. Nel prezzo è compreso il reinterro e l'allontanamento a pubblica discarica ubicata a qualsiasi d ... il lavoro finito a regola d'arte. Il chiusino in ghisa dovrà essere adeguatamente immagazzinato per eventuale recupero. Via tritone eliminazione vecchie caditoie					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
38 / 98 Fgn_09	SCAVO E REINTERRO Comprendente:- scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri s ... disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. - Su qualsiasi tipo di superficie SCAVO E REINTERRO Dim. 50x70cm Tubazione su nuova isola ecologica park		14,00	0,500	1,000	7,00		
	SOMMANO m3					7,00		
39 / 100 Fgn_09.a	SCAVO E REINTERRO Comprendente:- scavo a sezione obbligata, per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori ... isegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. - Su qualsiasi tipo di superficie SCAVO E REINTERRO Dim. 60x1000cm Collegamenti su via Tritone		41,00			41,00		
	SOMMANO m3					41,00		
40 / 104 Fgn_09.d	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la n ... l trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. Diam. esterno mm.200 Su allacci Via Tritone					26,40		
	SOMMANO m					26,40		
41 / 106 Fgn_10	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati con relativa prolunga in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa. Su linea nuova					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
42 / 108 Fgn_13.a	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti delle dimensioni di cm.60x60 classe D400 da posizionare su nuovi pozzetti in strada. Chiusini su linee nuove					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
43 / 109 Fgn_14	Fornitura e posa in opera di prolunga in cls. leggermente armato da posizionare su pozzetti pure in cls delle dimensioni di cm.60x60 e da inserire su linea esistente. Sono compresi ... reazione dell'opportuno alloggiamento, la successiva stuccatura e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
44 / 110 Fgn_15	Sovrapprezzo per la intercettazione della linea esistente in tubo di cls da mm.200 e taglio dello stesso. Ogni onere compreso.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
45 / 111 Fgn_13	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti delle dimensioni di cm.60x60 classe D250 da posizionare su nuovi pozzetti. via tritone					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
46 / 112 Fgn_12	Sovrapprezzo per la realizzazione di idoneo anello per l'aggancio del chiusino al telaio di struttura per bloccare lo stesso mediante cavetto di fissaggio in acciaio. Caditoie esistenti					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
	Telecom (SbCat 7)							
47 / 74 Tel_03	Fornitura in opera di ghiaia mista in natura per tombamento di scavi, per piazzali, strade od altro, anche in strati sottili, compresa la sua compattazione, misurata su camion in cantiere; Ghiaia mista in natura per tombamento Via Tritone tombamento scavo Telecom Alimentazione telecamere piazzole ecologiche		10,00 115,00	1,000 0,500	0,400 0,400	4,00 23,00		
	SOMMANO m3					27,00		
48 / 75 Tel_02	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale ... i di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Via Tritone scavo rete Telecom Alimentazione telecamere isola ecologica *(lung.=6+57+11+55+6)		10,00 135,00	1,000 0,500	0,500 0,700	5,00 47,25		
	SOMMANO m3					52,25		
49 / 76 Tel_01	Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete, liscio internamente e corrugato esternamente, fornito in rotoli con tirafilo, secondo norme NC F 68 171 in poliet ... parete diametro mm 125. E' inoltre compresa anche la fornitura e posa del nastro segnalatore "ATTENZIONE CAVI TELECOM". Via Tritone cavidotto per collegamento Alimentazione telecamere per piazzole ecologiche *(lung.=6+57+11+55+6)		10,00 135,00			10,00 135,00		
	SOMMANO m					145,00		
50 / 78 Tel_07	Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato dimensioni di cm 80x80 h80 e spessore cm 7. Via Tritone nuovo pozzetto Telecom					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
51 / 79 Tel_07 bis NP	Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato dim.40x40x40. Su via Tritone					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
52 / 80 Tel_08	Chiusino di ispezione, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, fabbricato in Stabiliment i ubicat i in Paesi dell'Unione Europea e ce ... internazionalmente riconosciuto.Telaio a sagoma quadrata di lato non inferiore a 850 mm e di peso non inferiore a 65 kg Via Tritone chiusino Telecom					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
53 / 81 Tel_06	Ricollocazione di pozzetti e relativo chiusino delle dimensioni interne di cm.60x60, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano del terreno,sottofondo di posa in sabbia, rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Via Tritone posa pozzetto					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
54 / 82 Tel_05	Compenso per disfacimento di manto d'asfalto di qualunque spessore. Via Tritone disfacimento asfalto		10,00	1,000		10,00		
	SOMMANO m2					10,00		
55 / 83 Tel_04	Fornitura e stesa di letto di sabbia per posa di tubazione corrugata per telefonia, compreso ogni altro onere necessario a rendere il lavoro finito a regola d'arte. Via Tritone reinterro Alimentaz.telecamere pizzele ecologiche *(lung.=6+57+11+55+6)		10,00	1,000	0,100	1,00		
			135,00	0,500	0,100	6,75		
	SOMMANO m3					7,75		
56 / 84 Tel_09	Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato eseguito su ent rambi i bordi della zona di scavo. Via Tritone taglio asfalto		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
	Acquedotto (SbCat 8)							
57 / 22 Aqd_14	Compenso per conferimento in idonea discarica, con le previste tecnologie, di una parte del terreno circostante le vecchie condotte in cemento amianto da dismettere. Via Tritone		100,00	1,000	1,000	100,00		
	SOMMANO m3					100,00		
	OG11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 2) Illuminazione pubblica (SbCat 6)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
58 / 14 Illum_04	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ... erro e il ripristino delle condizioni superficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 400x400mm POZZETTO PREFABBRICATO Via Tritone pozzetto linea elettrica Nuovo pozzetto per raccordo con via Mameli SOMMANO cadauno					8,00 1,00 9,00		
59 / 15 Illum_25_NP	Realizzazione del collegamento alla linea di illuminazione pubblica esistente dell'area a parcheggio su Via Tritone comprensivo delle seguenti lavorazioni: lievo di prato armato, t ... istenti. Ripristino dell'asfaltatura e della porzione di prato armato, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Allaccio alla IP parcheggio SOMMANO a corpo					1,00 1,00		
60 / 16 Illum_11	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento al ... ant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m Via Tritone dispersori a terra SOMMANO cadauno					2,00 2,00		
61 / 18 Illum_01	Disfacimento di vecchi impianti illuminazione pubblica mediante demolizione, con il supporto delle attrezzature più idonee, salvaguardando l'incolumità dei passanti, compreso lievo ... filaggio linee esistenti, spostamento fusibili linee esistenti e inserimento nuova morsettiera per prolungamento linee. Via Tritone vecchi lampioni SOMMANO a corpo					4,00 4,00		
62 / 19 Illum_09	Chiusino di ispezione, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione Europea e cert ... te di certificazione internazionalmente riconosciuto. Telaio a sagoma quadrata 400x400mm e di peso non inferiore a 68 kg Via Tritone chiusino Nuovo pozzetto per raccordo con via Mameli SOMMANO cadauno					8,00 1,00 9,00		
63 / 25 Illum_03	SCAVO E REINTERRO Comprendente:- scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri ... segni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. - Su qualsiasi tipo di superficie SCAVO E REINTERRO Dim. 50x70cm Via Tritone scavo e rinterro sezione stradale Cavidotto di collegamento I.P.; ENEL; TELECOM telecamera su rotatoria Cavidotto di collegamento I.P.; ENEL; TELECOM telecamera park Nuovo cavidotto per raccordo con via Mameli		220,00 8,00 34,00 7,00	0,700 0,700 0,700 0,700	0,500 0,500 0,500 1,000	77,00 2,80 11,90 4,90		
	A R I P O R T A R E					96,60		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,60		
	SOMMANO m3					96,60		
64 / 26 Illum_12	Collegamento tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc., al ... i altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. - fino a 16 mmq COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Via Tritone collegamenti Collegamento I.P.; ENEL; TELECOM telecamera isole ecologiche					10,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					16,00		
65 / 38 Illum_16	Fornitura e posa in opera di plinti in calcestruzzo armato dosato a 300 kg di cemento 325 (dimensioni 0,70x0,70x0,80 cm) predisposti al contenimento della flangia per innesto palo, con foro profondo 50 cm largo 20 cm. PLINTO PORTA PALO Via Tritone plintopozzetto Nuovo palo telecamera isola ecologica su park Nuovo palo telecamera isola ecologica su rotatoria Predisposizione punti park					6,00 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00		
66 / 40 Illum_10	Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. ... to. Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 90mm CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA diam. 90mm Via Tritone cavidotto di collegamento su quadro		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00		
67 / 41 Illum_02	Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete, liscio internamente e corrugato esternamente, fornito in rotoli con tirafilo, secondo norme NC F 68 171 in poliet ... arete diametro mm 125. E' inoltre compresa anche la fornitura e posa del nastro segnalatore "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI". Via Tritone cavidotto per linea Cavidotto di collegamento I.P.; ENEL; TELECOM telecamera park Cavidotto di collegamento I.P.; ENEL; TELECOM telecamera su rotatoria		388,00 12,00 12,00			388,00 12,00 12,00		
	SOMMANO m					412,00		
68 / 73 Illum_25 NP	Cavo FG (0) R0,6/1KW 3 G 2,5 mmq.		65,00			65,00		
	SOMMANO ml					65,00		
69 / 123 Illum_17	Fornitura e posa in opera di punto luce illuminazione pubblica. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte delle scatole di derivazione e di transito a pa ... finito a perfetta regola d'arte. punto luce illuminazione pubblica e cavo FG7OR 3G2,5 PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Punti luce					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
70 / 124 Illum_19_NP	Fornitura e posa in opera di palo rastremato 6000mm fuori terra 159/102 mm - colore 01, completo di (1 fusibile) portella + morsettiera; Armatura stradale a LED con braccio 500mm ... per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Palo Marca AEC modello EC6; armatura stradale ILO LED 1h ST 3.5-36 da 500. Illuminazione pubblica via Tritone					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
71 / 125 Illum_22_NP	CAVO FG7(O)R 0,6/1kV 1x6 mmq Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di stagnatura, ... e, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a regola d'arte. Cavo via Tritone		1358,00			1'358,00		
	SOMMANO ml					1'358,00		
72 / 126 Illum_23_NP	CAVO N07V-K 1x16mmq Fornitura di cavo N07V-K. Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. Caratteristiche principali: - Cavo in cor ... e, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a regola d'arte. Cavo via Tritone		456,00			456,00		
	SOMMANO ml					456,00		
73 / 131 Illum_24_NP	PALO CONICO DIRITTO Palo conico diritto, ottenuto mediante laminazione a caldo da tubi in acciaio saldati elettricamente secondo norme CEI 7-6(1968) con rivestimento minimo di zinc ... ggio largo almeno 10 cm, in cemento liscio. Palo zincato L=8,8 m; D=127 mm; s=3,6 mm con diametro testa palo standard Palo Isole Ecologiche per telecamera					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
	VIA UNGARETTI (SpCat 2) OG3 - OPERE STRADALI (Cat 1) Lievi e demolizioni (SbCat 1)							
74 / 36 Fgn_03.a	Fornitura e posa in opera di prolunga in cls delle dimensioni 60x60x60 (escluso caditoia da contabilizzarsi a parte) comprensivo di sigillatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su linea esistente					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
75 / 57 Op.str.03	Fresatura del manto d'asfalto, prima dell'esecuzione del manto d'usura, carico del materiale di risulta e trasporto alle discariche autorizzate, pulizia accurata del fondo e demoli ... (in corrispondenza dei chiusini stradali), per quantità maggiori di 1000 mq, ogni altro onere compreso: profondità cm 6 Via Ungaretti fresatura *(larg.=82*6,5)				533,000	533,00		
	A R I P O R T A R E					533,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					533,00		
	SOMMANO m2					533,00		
76 / 60 Op.str.02	Maggiore onere per incremento della profondità di scarificazione di ulteriori 20 cm (per un totale di 40 cm) di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccan ... in quanto già previsti; compreso ogni altro onere e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Via Ungaretti Via Ungaretti marciapiede Via Ungaretti attraversamento Scarificazione per raccordo con Rotatoria		82,00 6,30 2,00	2,400 3,600 0,700		196,80 22,68 1,40		
	SOMMANO m2					220,88		
77 / 61 Op.str.01	Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a 20cm, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde pi ... legante stabilizzato mancante ed ogni altro onere e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Via Ungaretti Via Ungaretti marciapiede Via Ungaretti attraversamento Scarificazione per raccordo con Rotatoria		82,00 6,30 2,00	2,400 3,600 0,700		196,80 22,68 1,40		
	SOMMANO m2					220,88		
78 / 93 Op.str.01spec	Compenso maggiorato per l'esecuzione di lavori in presenza di condotte idriche fatiscenti con pericolo di rottura, comprensivo di eventuali ripristini sottoservizi adiacenti all'area di scavo in caso di rottura. Via Ungaretti		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00		
79 / 141 Op.str.17	Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato eseguito su ent rambi i bordi della zona di scavo. Taglio asfalto per raccordo con Rotatoria		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00		
	Opere Stradali (SbCat 2)							
80 / 42 Op.str.10	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali per uno spessore complessivo di 15cm per la formazione della pendenza delle falde della paviment ... nomenclatura, compreso l'onere della compattazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Via Ungaretti stabilizzante su marciapiedi		82,00	2,000	0,150	24,60		
	SOMMANO m3					24,60		
81 / 43 Op.str.06	Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente, in strisce continue o discontinue, larghezza cm 12 quantitativo minimo gr/ml 125 compreso onere per il tracciamento ... fori e personale ausiliario ed ogni altro onere e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Via Ungaretti linee banchine		170,00			170,00		
	A R I P O R T A R E					170,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,00		
	SOMMANO m					170,00		
82 / 44 Op.str.05	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo C), avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e compost ... e.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. A) per uno spessore costipato di cm.3 Via Ungaretti manto di usura *(larg.=82*6,5) Manto di usura per raccordo con Rotatoria		2,00	533,000 0,700		533,00 1,40		
	SOMMANO m2					534,40		
83 / 85 Op.str.16	Formazione di cunetta alla francese prefabbricata sopra la fondazione dei muri di controriva o altri manufatti, delle dimensioni di cm 30x56 gettata in opera con calcestruzzo class ... iciale;il tutto in conformità a quanto previsto nei particolari di progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L Via Ungaretti lungo il marciapiede		85,00			85,00		
	SOMMANO m					85,00		
84 / 121 Op.str.24_N P	Formazione della finitura superficiale in cls lisciato superficialmente con una pendenza minima del 2% ed uno spessore medio di cm.5. Nuova isola ecologica rotatoria Nuova isola ecologica su park		12,00 6,00 9,00	2,400 1,500 7,000		28,80 9,00 63,00		
	SOMMANO mq					100,80		
	Marciapiedi (SbCat 3)							
85 / 46 Op.str.19	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido grigio nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., eseguito in smolli di spessore minimo di mm 30 e della lunghezza minima ... la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte Via Ungaretti Porfido su marciapiedi a dedurre		82,00	1,850		151,70 -11,01		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					151,70 -11,01		
	SOMMANO m2					140,69		
86 / 47 Op.str.13	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, pos ... lavoro finito a regola d'arte - lavorati su sabbia e cemento e con sigillatura in cemento della pezzatura di cm. 8-10. Via Ungaretti Porfido su attraversamento			20,000		20,00		
	SOMMANO m2					20,00		
87 / 48 Op.str.11	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura m ... elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	10 Via Ungaretti Sottofondo su marciapiede Sottofondo su attraversamento		82,00 6,30	1,850 3,300		151,70 20,79		
	SOMMANO mq					172,49		
88 / 49 Op.str.00	Fornitura e stesa in opera di materiali inerti tout-venant a granulometria variabile fino ad un massimo di 12 cm, compresa la compattazione, ricarico di eventuali cedimenti fino ad ... 1 piano finale secondo le sagome prescritte, successivamente misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate. Via Ungaretti Sottofondo su marciapiedi Sottofondo su attraversamento		78,00 6,30	1,850 3,300	0,120 0,120	17,32 2,49		
	SOMMANO m3					19,81		
89 / 55 Op.str.12	Fornitura e posa in opera di cordonate e pezzi speciali in trachite, ad andamento retto, curvo, a testate quadre e spigoli arrotondati, secondo disegni e sagome prescritti dalla D. ... nate di dimensioni 100x12÷15x25÷26 cm. 4 cordonate curve di dimensioni 50x12÷15x26 cm. CORDONATE RETTE E PEZZI CURVI Via Ungaretti fornitura e posa cordonate lungo marciapiede Via Ungaretti fornitura e posa cordonate lungo attraversamento	2,00	79,00 6,30			79,00 12,60		
	SOMMANO m					91,60		
90 / 77 Op.str.14	Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in pietra tipo Uran Beige, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia ... pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 3 cm Via Ungaretti attraversamento fascie bianche			9,000		9,00		
	SOMMANO m2					9,00		
91 / 134 Op.str.30_N P	Solo posa di pavimentazione in lastre di marmo o pietra precedentemente accatastata nell'area del cantiere. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte con ogni onere accessorio compreso. Ripristino in Via Mameli pavimentazione per raccordo tubazione illuminazione pubblica ed enel. Ripristini					16,50		
	SOMMANO mq					16,50		
	Scolo acque (SbCat 5)							
92 / 32 Fgn_06.a	Formazione del collegamento della tubazione del diametro 250 mm. su pozzetto - prolunga da portare in quota. Ogni onere occorrente compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su collegamento linea - pozzetto					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
93 / 59	Posa in opera di pozzetti e relativi chiusini a forina (caditoie)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
Fgn_04	delle dimensioni interne di cm.40x40, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano del terr ... tto fondo di posa in sabbia, rinfiando in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Via Ungaretti posa nuovi pozzetti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
94 / 66 Fgn_08	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla ... di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita, del peso fino a kg 70 Via Ungaretti ripristino in quota pozzetti su area marciapiede					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
95 / 67 Fgn_06	Realizzazione su fondo pozzetto di raccordo per tubazione passante tramite fornitura e posa di 1/2 tubo in PVC di idoneo diametro e riempimento del fondo pozzetto in CLS con lavoro ... ogni altro onere e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. A) per pozzetto 40x40. Via Ungaretti su nuovi pozzetti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
96 / 68 Fgn_05	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PREFABBRICATA (D=160) CON MISCELA A BASE DI POLICLORURO DI VINILE plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UN ... della concessione del marchio IIP e la data di produzione che non dovrà essere inferiore a tre mesi dalla posa in opera. Via Ungaretti tubazione di raccordo pozzetti nuovi Via Ungaretti tubazione di raccordo pozzetto nuovo su vecchia caditoia dismessa completamento linee		61,00			61,00		
			6,00			6,00		
			6,50			6,50		
	SOMMANO m					73,50		
97 / 69 Fgn_03	Fornitura e posa di prolunghe prefabbricate dim.int. cm.40x40x25:50 Via Ungaretti prolunghe per ripristino in quota pozzetti su area marciapiede					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
98 / 70 Fgn_02	Pozzetti stradali sifonati tipo "Padova", prefabbricati in cls precompresso delle dimensioni di cm 55x55x110, sifonato completo di caditoia, imbuto di raccordo, portacestello, cestello, piastre portasifone e elemento di fondo con sifone a sezione quadrata. Via Ungaretti nuovi pozzetti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
99 / 71 Fgn_01	Lievo di pozzetti d'ispezione fognaria ricadenti nelle linee che verranno dismesse. Nel prezzo è compreso il reinterro e l'allontanamento a pubblica discarica ubicata a qualsiasi distanza il lavoro finito a regola d'arte. Il chiusino in ghisa dovrà essere adeguatamente immagazzinato per eventuale recupero. Via Ungaretti eliminazione vecchia caditoia					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
100 / 99 Fgn_09.a	SCAVO E REINTERRO Comprendente:- scavo a sezione obbligata, per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori ... isegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. - Su qualsiasi tipo di superficie SCAVO E REINTERRO Dim. 60x1000cm Per collegamenti linee Meteo completamento allacci		26,40 5,50			26,40 5,50		
	SOMMANO m3					31,90		
101 / 101 Fgn_09.NP	Fornitura e posa di chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, e conforme all'indicazione ... si nel piano d'appoggio, il rinfiango in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Chiusini carrabili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
102 / 102 Fgn_09.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la n ... el trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.Diam. esterno mm.160 Collegamento tra pozzetti		6,55			6,55		
	SOMMANO m					6,55		
103 / 103 Fgn_09.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate (SN8), con giunto a bichiere e anello di guarnizion ... l trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. Diametro tubo mm.250 Tubazione su via Ungaretti		44,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00		
104 / 105 Fgn_10	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati con relativa prolunga in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa. Pozzetti via Ungaretti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
105 / 107 Fgn_13.a	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti delle dimensioni di cm.60x60 classe D400 da posizionare su nuovi pozzetti in strada. carrabili					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
106 / 113 Fgn_12	Sovraprezzo per la realizzazione di idoneo anello per l'aggancio del chiusino al telaio di struttura per bloccare lo stesso mediante cavetto di fissaggio in acciaio.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
107 / 114 Fgn_11	Su pozzetti esistenti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
	Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 400 in materiale composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certifi ... e messa in quota rispetto alle pavimentazioni, sono escluse dal presente prezzo i soli ripristini delle pavimentazioni. Via Ungaretti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
OG11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 2) Illuminazione pubblica (SbCat 6)								
108 / 50 Illum_16	Fornitura e posa in opera di plinti in calcestruzzo armato dosato a 300 kg di cemento 325 (dimensioni 0,70x0,70x0,80 cm) predisposti al contenimento della flangia per innesto palo, con foro profondo 50 cm largo 20 cm.PLINTO PORTA PALO Via Ungaretti plintipozzetti per palo illuminazione					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
109 / 51 Illum_04	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ... erro e il ripristino delle condizioni superficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 400x400mm POZZETTO PREFABBRICATO Via Ungaretti pozzetti linea elettrica Nuovo pozzetto per raccordo con Rotatoria					7,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					8,00		
110 / 54 Illum_11	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento al ... ant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m Via Ungaretti dispersori a terra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
111 / 56 Illum_09	Chiusino di ispezione, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione Europea e cert ... te di certificazione internazionalmente riconosciuto. Telaio a sagoma quadrata 400x400mm e di peso non inferiore a 68 kg Via Ungaretti chiusini per pozzetti di raccordo Nuovo pozzetto per raccordo con Rotatoria					7,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					8,00		
112 / 58 Illum_12	Collegamento tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al ... i altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. - fino a 16 mmq COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Via Ungaretti collegamenti					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
113 / 62 Illum_01	Disfacimento di vecchi impianti illuminazione pubblica mediante demolizione, con il supporto delle attrezzature più idonee, salvaguardando l'incolumità dei passanti, compreso lievo ... filaggio linee esistenti, spostamento fusibili linee esistenti e inserimento nuova morsettiera per prolungamento linee. Via Ungaretti disfacimento vecchi lampioni					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00		
114 / 64 Illum_03	SCAVO E REINTERRO Comprendente:- scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri ... segni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. - Su qualsiasi tipo di superficie SCAVO E REINTERRO Dim. 50x70cm Via ungaretti scavo e rinterro su sezione stradale Via Ungaretti cavidotto per collegamento con via Bafile Scavo per raccordo con Rotatoria		180,00 30,00 2,00	0,700 0,700 0,700	0,500 0,500 1,000	63,00 10,50 1,40		
	SOMMANO m3					74,90		
115 / 65 Illum_02	Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete, liscio internamente e corrugato esternamente, fornito in rotoli con tirafilo, secondo norme NC F 68 171 in poliet ... arete diametro mm 125. E' inoltre compresa anche la fornitura e posa del nastro segnalatore "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI". Via Ungaretti cavidotto per collegamento Via Ungaretti cavidotto per collegamento con via Bafile Nuova linea per raccordo con Rotatoria		360,00 30,00 4,00			360,00 30,00 4,00		
	SOMMANO m					394,00		
116 / 132 Illum_17	Fornitura e posa in opera di punto luce illuminazione pubblica. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte delle scatole di derivazione e di transito a pa ... finito a perfetta regola d'arte. punto luce illuminazione pubblica e cavo FG7OR 3G2,5 PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Punti luci					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
117 / 133 Illum_19_NP	Fornitura e posa in opera di palo rastremato 6000mm fuori terra 159/102 mm - colore 01, completo di (1 fusibile) portella + morsettiera; Armatura stradale a LED con braccio 500mm ... per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Palo Marca AEC modello EC6; armatura stradale ILO LED 1h ST 3.5-36 da 500. Illuminazione pubblica via Ungaretti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
118 / 135 Illum_22_NP	CAVO FG7(O)R 0,6/1kV 1x6 mmq Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di stagnatura, ... e, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a regola d'arte. Cavo via Ungaretti		609,00			609,00		
	SOMMANO ml					609,00		
119 / 136 Illum_10	Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. ... to. Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 90mm CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA diam. 90mm Su tratto strada comunale		52,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00		
120 / 137 Illum_23_NP	CAVO N07V-K 1x16mmq Fornitura di cavo N07V-K. Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. Caratteristiche principali: - Cavo in cor ... e, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a regola d'arte. Cavo via Ungaretti		170,00			170,00		
	SOMMANO ml					170,00		
121 / 142 Illum_25 NP	Cavo FG (0) R0,6/1KW 3 G 2,5 mmq. Su via Ungaretti		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	VIA TRITONE (SpCat 1)							
	OG3 - OPERE STRADALI (Cat 1)							
	Opere Stradali (SbCat 2)							
122 / 20 Imp.ct.01	Installazione di cantiere a norma ULS (messa a terra, recinzione, cartellone, tracciamenti, domande per occupazione di suolo pubblico, e relativi oneri, prove sui materiali, allacc ... estranzenza utile per lo spostamento di tutta la canterizzazione nei vari stralci di lavorazione come descritti dalla D.L.. Via Tritone via Ungaretti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Acquedotto (SbCat 8)							
123 / 23 Aqd_11	Lavorazioni come da preventivo ASI allegato comprensivo di quota parte di cui alla voce B1 a pag. 6 del preventivo stesso. Via Tritone					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
124 / 86 Aqd_tot	Lavorazioni come da preventivo ASI allegato comprensivo di quota parte di cui alla voce B1 a pag. 6 Lavorazioni come da preventivo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	OG11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 2)							
	Illuminazione pubblica (SbCat 6)							
125 / 10 Illum_01	Disfacimento di vecchi impianti illuminazione pubblica mediante demolizione, con il supporto delle attrezzature più idonee, salvaguardando l'incolumità dei passanti, compreso lieve ... filaggio linee esistenti, spostamento fusibili linee esistenti e inserimento nuova morsettiera per prolungamento linee. Via Tritone					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
126 / 39 Illum_08	Formazione di basamento per armadio ENEL compresi i tubi di collegamento ai pozzetti. Nel prezzo è compreso il ripristino della pavimentazione esistente e lo sgombero del materiale con tutti gli oneri in conformità alla normativa. BASAMENTO QUADRO ELETTRICO Via Tritone					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	VIA UNGARETTI (SpCat 2)							
	OG3 - OPERE STRADALI (Cat 1)							
	Opere Stradali (SbCat 2)							
127 / 91 Imp.ct.01	Installazione di cantiere a norma ULS (messa a terra, recinzione, cartellone, tracciamenti, domande per occupazione di suolo pubblico, e relativi oneri, prove sui							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	materiali, allacc ... estranza utile per lo spostamento di tutta la canterizzaione nei vari stralci di lavorazione come descritti dalla D.L.. Allestimento cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	OG11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 2) Illuminazione pubblica (SbCat 6)							
128 / 63 Illum_08	Formazione di basamento per armadio ENEL compresi i tubi di collegamento ai pozzetti. Nel prezzo è compreso il ripristino della pavimentazione esistente e lo sgombero del materiale con tutti gli oneri in conformità alla normativa. BASAMENTO QUADRO ELETTRICO Via Ungaretti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
129 / 72 Illum_01	Disfacimento di vecchi impianti illuminazione pubblica mediante demolizione, con il supporto delle attrezzature più idonee, salvaguardando l'incolumità dei passanti, compreso lievo ... filaggio linee esistenti, spostamento fusibili linee esistenti e inserimento nuova morsettiera per prolungamento linee. Via Ungaretti					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
	T O T A L E euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	
M:001	VIA TRITONE euro	
M:001.001	OG3 - OPERE STRADALI euro	
M:001.001.001	Lievi e demolizioni euro	
M:001.001.002	Opere Stradali euro	
M:001.001.003	Marciapiedi euro	
M:001.001.005	Scolo acque euro	
M:001.001.007	Telecom euro	
M:001.001.008	Acquedotto euro	
M:001.002	OG11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro	
M:001.002.006	Illuminazione pubblica euro	
M:002	VIA UNGARETTI euro	
M:002.001	OG3 - OPERE STRADALI euro	
M:002.001.001	Lievi e demolizioni euro	
M:002.001.002	Opere Stradali euro	
M:002.001.003	Marciapiedi euro	
M:002.001.005	Scolo acque euro	
M:002.002	OG11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro	
M:002.002.006	Illuminazione pubblica euro	
C	LAVORI A CORPO euro	
C:001	VIA TRITONE euro	
C:001.001	OG3 - OPERE STRADALI euro	
C:001.001.002	Opere Stradali euro	
C:001.001.008	Acquedotto euro	
C:001.002	OG11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.002.006	Illuminazione pubblica euro	
C:002	VIA UNGARETTI euro	
C:002.001	OG3 - OPERE STRADALI euro	
C:002.001.002	Opere Stradali euro	
C:002.002	OG11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro	
C:002.002.006	Illuminazione pubblica euro	
	TOTALE euro	
	San Donà di Piave, 05/06/2014	
	Il Tecnico Arch. Marco Bottosso, Arch. Giuseppe Zorzenoni	
	A RIPORTARE	